



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081504-30/2021	Nº SICONV 923842/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM - BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.	MUNICÍPIO / UF ITAGIMIRIM - BA	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.									704.476,24	
1.			CONCTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICPIO DE ITAGIMIRIM/BA					-	704.476,24	
1.1.			CAMPO SOCIETY					-	-	
1.2.			Locação da obra					-	16.160,46	
1.2.0.1.	ORSE	00051/ORSE	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	UNID	4,50	359,49	BDI 1	456,12	2.052,54	RA
1.2.0.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	926,59	BDI 1	1.175,66	14.107,92	RA
1.3.			Terraplanagem/ Trabalhos em terra					-	6.142,11	
1.3.0.1.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	226,88	8,80	BDI 1	11,17	2.534,25	RA
1.3.0.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	2.298,00	1,24	BDI 1	1,57	3.607,86	RA
1.4.			Pisos					-	39.317,44	
1.4.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	2.268,75	13,66	BDI 1	17,33	39.317,44	RA
1.5.			Equipamentos Esportivos					-	3.162,62	
1.5.0.1.	ORSE	02408/ORSE	TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	PAR	1,00	2.492,61	BDI 1	3.162,62	3.162,62	RA
1.6.			Mureta					-	51.963,29	
1.6.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	98,00	70,58	BDI 1	89,55	8.775,90	RA
1.6.0.2.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	194,00	4,40	BDI 1	5,58	1.082,52	RA
1.6.0.3.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	194,00	25,17	BDI 1	31,94	6.196,36	RA
1.6.0.4.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	194,00	14,09	BDI 1	17,88	3.468,72	RA
1.6.0.5.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	13,72	115,88	BDI 1	147,03	2.017,25	RA
1.6.0.6.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	136,90	77,48	BDI 1	98,31	13.458,64	RA
1.6.0.7.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	39,20	5,78	BDI 1	7,33	287,34	RA
1.6.0.8.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	1,96	456,07	BDI 1	578,66	1.134,17	RA
1.6.0.9.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	13,72	520,65	BDI 1	660,60	9.063,43	RA
1.6.0.10.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	331,40	12,25	BDI 1	15,54	5.149,96	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081504-30/2021	Nº SICONV 923842/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM - BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.	MUNICÍPIO / UF ITAGIMIRIM - BA	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.										704.476,24
1.6.0.11.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	88,60	11,82	BDI 1	15,00	1.329,00	RA
1.7.			Alambrado					-	153.316,65	
1.7.0.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	681,68	177,26	BDI 1	224,91	153.316,65	RA
1.8.			Pintura					-	1.190,22	
1.8.0.1.	ORSE	02459/ORSE	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM UTILIZAÇÃO DE CAL	M	286,80	3,27	BDI 1	4,15	1.190,22	RA
1.9.			Instalações Gerais Elétricas					-	41.539,11	
1.9.1.			Postes					-	12.127,08	
1.9.1.1.	SINAPI	100579	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	6,00	503,52	BDI 1	638,87	3.833,22	RA
1.9.1.2.	SINAPI-I	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	6,00	1.089,46	BDI 1	1.382,31	8.293,86	RA
1.9.2.			Luminaria					-	9.069,60	
1.9.2.1.	ORSE	12808/ORSE	REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UNID	24,00	297,84	BDI 1	377,90	9.069,60	RA
1.9.3.			Eletroduto					-	4.853,05	
1.9.3.1.	SINAPI	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	280,41	11,47	BDI 1	14,55	4.079,97	RA
1.9.3.2.	SINAPI	91875	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	56,00	5,98	BDI 1	7,59	425,04	RA
1.9.3.3.	SINAPI	91890	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,00	9,80	BDI 1	12,43	348,04	RA
1.9.4.			Cabos					-	7.753,38	
1.9.4.1.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	344,30	5,92	BDI 1	7,51	2.585,69	RA
1.9.4.2.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	493,10	8,26	BDI 1	10,48	5.167,69	RA
1.9.5.			Caixas e Quadros					-	7.522,93	
1.9.5.1.	ORSE	03233/ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido	UNID	8,00	472,96	BDI 1	600,09	4.800,72	RA
1.9.5.2.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	412,83	BDI 1	523,80	523,80	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081504-30/2021	Nº SICONV 923842/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM - BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.	MUNICÍPIO / UF ITAGIMIRIM - BA	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.									704.476,24	
1.9.5.3.	SINAPI	101498	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	1.732,67	BDI 1	2.198,41	2.198,41	RA
1.9.6.			Disjuntor					-	213,07	
1.9.6.1.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	54,32	BDI 1	68,92	137,84	RA
1.9.6.2.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	59,29	BDI 1	75,23	75,23	RA
1.10.			Drenagem					-	33.663,53	
1.10.0.1.	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	375,46	66,24	BDI 1	84,05	31.557,41	RA
1.10.0.2.	SINAPI	89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,00	55,20	BDI 1	70,04	700,40	RA
1.10.0.3.	ORSE	11534/ORSE	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 1,00 X 1,00 X 0,80M	-	1,00	1.107,91	BDI 1	1.405,72	1.405,72	RA
1.11.			CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO					-	-	
1.12.			Serviços preliminares					-	3.049,77	
1.12.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	42,06	57,15	BDI 1	72,51	3.049,77	RA
1.13.			Terraplanagem					-	102,18	
1.13.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	65,08	1,24	BDI 1	1,57	102,18	RA
1.14.			Infraestrutura: fundações					-	19.779,94	
1.14.1.			Vigas Baldrame					-	10.623,79	
1.14.1.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	3,50	115,88	BDI 1	147,03	514,61	RA
1.14.1.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	41,73	77,48	BDI 1	98,31	4.102,48	RA
1.14.1.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	8,98	5,78	BDI 1	7,33	65,82	RA
1.14.1.4.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,45	456,07	BDI 1	578,66	260,40	RA
1.14.1.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,50	520,65	BDI 1	660,60	2.312,10	RA
1.14.1.6.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	184,10	11,36	BDI 1	14,41	2.652,88	RA
1.14.1.7.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	47,70	11,82	BDI 1	15,00	715,50	RA
1.14.2.			Sapatas isoladas para pilares					-	9.156,15	

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 1081504-30/2021	Nº SICONV 923842/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM - BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.	MUNICÍPIO / UF ITAGIMIRIM - BA	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.									704.476,24	
1.14.2.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	15,36	88,46	BDI 1	112,24	1.724,01	RA
1.14.2.2.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	15,36	150,00	BDI 1	190,32	2.923,32	RA
1.14.2.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	10,24	5,78	BDI 1	7,33	75,06	RA
1.14.2.4.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,51	456,07	BDI 1	578,66	295,12	RA
1.14.2.5.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,07	520,65	BDI 1	660,60	2.028,04	RA
1.14.2.6.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	91,20	11,36	BDI 1	14,41	1.314,19	RA
1.14.2.7.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	6,40	11,82	BDI 1	15,00	96,00	RA
1.14.2.8.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	12,29	44,92	BDI 1	56,99	700,41	RA
1.15.			Superestrutura					-	38.276,44	
1.15.1.			Concreto armado para pilares e vigas					-	22.658,47	
1.15.1.1.	SINAPI	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	54,08	83,82	BDI 1	106,35	5.751,41	RA
1.15.1.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	32,19	117,90	BDI 1	149,59	4.815,30	RA
1.15.1.3.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	6,47	520,65	BDI 1	660,60	4.274,08	RA
1.15.1.4.	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	KG	412,40	11,36	BDI 1	14,41	5.942,68	RA
1.15.1.5.	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	125,00	11,82	BDI 1	15,00	1.875,00	RA
1.15.2.			Laje					-	15.617,97	
1.15.2.1.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	65,08	177,25	BDI 1	224,89	14.635,84	RA
1.15.2.2.	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	63,20	12,25	BDI 1	15,54	982,13	RA
1.16.			Alvenaria e Divisões					-	27.954,09	
1.16.0.1.	SINAPI	103324	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	207,88	70,58	BDI 1	89,55	18.615,65	RA
1.16.0.2.	SINAPI	102257	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	21,08	349,15	BDI 1	443,00	9.338,44	RA
1.17.			Revestimento					-	28.601,44	
1.17.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	415,76	7,74	BDI 1	9,82	4.082,76	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081504-30/2021	Nº SICONV 923842/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM - BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.	MUNICÍPIO / UF ITAGIMIRIM - BA	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.									704.476,24	
1.17.0.2.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	332,21	25,17	BDI 1	31,94	10.610,79	RA
1.17.0.3.	SINAPI	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	53,51	6,99	BDI 1	8,87	474,63	RA
1.17.0.4.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	53,51	35,49	BDI 1	45,03	2.409,56	RA
1.17.0.5.	SINAPI	87549	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	83,56	23,86	BDI 1	30,27	2.529,36	RA
1.17.0.6.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	83,56	63,18	BDI 1	80,16	6.698,17	RA
1.17.0.7.	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	2,00	51,18	BDI 1	64,94	129,88	RA
1.17.0.8.	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,00	65,48	BDI 1	83,08	664,64	RA
1.17.0.9.	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	5,30	37,84	BDI 1	48,01	254,45	RA
1.17.0.10.	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	2,00	50,13	BDI 1	63,60	127,20	RA
1.17.0.11.	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,00	61,08	BDI 1	77,50	620,00	RA
1.18.			Pintura					-	7.304,71	
1.18.0.1.	SINAPI	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	51,32	16,39	BDI 1	20,80	1.067,46	RA
1.18.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	280,89	14,09	BDI 1	17,88	5.022,31	RA
1.18.0.3.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	53,51	16,03	BDI 1	20,34	1.088,39	RA
1.18.0.4.	SINAPI	102210	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	13,02	7,66	BDI 1	9,72	126,55	RA
1.19.			Esquadrias					-	22.894,77	
1.19.0.1.	SINAPI	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,00	813,95	BDI 1	1.032,74	6.196,44	RA

RECURSO

Nº OPERAÇÃO 1081504-30/2021	Nº SICONV 923842/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM - BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.	MUNICÍPIO / UF ITAGIMIRIM - BA	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.									704.476,24	
1.19.0.2.	SINAPI	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1.113,03	BDI 1	1.412,21	1.412,21	RA
1.19.0.3.	SINAPI	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	1.160,12	BDI 1	1.471,96	4.415,88	RA
1.19.0.4.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,48	1.025,74	BDI 1	1.301,46	8.433,46	RA
1.19.0.5.	SINAPI	102161	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	6,00	320,09	BDI 1	406,13	2.436,78	RA
1.20.			Pisos					-	6.106,58	
1.20.0.1.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	53,51	47,61	BDI 1	60,41	3.232,54	RA
1.20.0.2.	SINAPI	87375	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	1,61	647,76	BDI 1	821,88	1.323,23	RA
1.20.0.3.	SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	2,68	456,07	BDI 1	578,66	1.550,81	RA
1.21.			Cobertura					-	13.476,11	
1.21.0.1.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	57,69	52,31	BDI 1	66,37	3.828,89	RA
1.21.0.2.	SINAPI	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	57,69	23,52	BDI 1	29,84	1.721,47	RA
1.21.0.3.	SINAPI	100383	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	45,76	25,90	BDI 1	32,86	1.503,67	RA
1.21.0.4.	SINAPI	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	20,35	64,23	BDI 1	81,50	1.658,53	RA
1.21.0.5.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,28	51,23	BDI 1	65,00	1.968,20	RA
1.21.0.6.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	49,24	44,74	BDI 1	56,77	2.795,35	RA
1.22.			Instalação Elétrica - 220V					-	23.474,47	

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081504-30/2021	Nº SICONV 923842/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM - BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.	MUNICÍPIO / UF ITAGIMIRIM - BA	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.									704.476,24	
1.22.1.			Cabos					-	18.138,87	
1.22.1.1.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	258,60	3,83	BDI 1	4,86	1.256,80	RA
1.22.1.2.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	129,80	5,92	BDI 1	7,51	974,80	RA
1.22.1.3.	SINAPI	101886	CABO DE COBRE ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	113,90	14,08	BDI 1	17,86	2.034,25	RA
1.22.1.4.	SINAPI	101564	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	227,80	48,00	BDI 1	60,90	13.873,02	RA
1.22.2.			Luminária					-	1.617,88	
1.22.2.1.	ORSE	13031/ORSE	LUMINÁRIA TUBULAR COM LÂMPADA LED DE 2 X 18/20 W / BIVOLT	UNID	11,00	115,92	BDI 1	147,08	1.617,88	RA
1.22.3.			Eletrodutos					-	1.933,19	
1.22.3.1.	SINAPI	91842	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,56	5,74	BDI 1	7,28	18,64	RA
1.22.3.2.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88,66	6,63	BDI 1	8,41	745,63	RA
1.22.3.3.	SINAPI	91849	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	113,93	8,09	BDI 1	10,26	1.168,92	RA
1.22.4.			Caixas e Quadros					-	816,90	
1.22.4.1.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	11,00	11,99	BDI 1	15,21	167,31	RA
1.22.4.2.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14,00	9,39	BDI 1	11,91	166,74	RA
1.22.4.3.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	2,00	44,17	BDI 1	56,04	112,08	RA
1.22.4.4.	ORSE	12224/ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UNID	1,00	236,46	BDI 1	300,02	300,02	RA
1.22.4.5.	ORSE	12238/ORSE	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 03 DISJUNTORES, SEM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UNID	1,00	55,76	BDI 1	70,75	70,75	RA
1.22.5.			Disjuntores					-	528,24	
1.22.5.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3,00	10,88	BDI 1	13,80	41,40	RA
1.22.5.2.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4,00	13,93	BDI 1	17,67	70,68	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081504-30/2021	Nº SICONV 923842/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM - BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.	MUNICÍPIO / UF ITAGIMIRIM - BA	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.									704.476,24	
1.22.5.3.	ORSE	07996/ORSE	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR	UNID	2,00	164,00	BDI 1	208,08	416,16	RA
1.22.6.			Interruptores e Tomadas					-	439,39	
1.22.6.1.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	22,27	BDI 1	28,26	84,78	RA
1.22.6.2.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	23,46	BDI 1	29,77	29,77	RA
1.22.6.3.	SINAPI	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	44,18	BDI 1	56,06	224,24	RA
1.22.6.4.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	39,64	BDI 1	50,30	100,60	RA
1.23.			Instalação Hidráulica					-	17.420,40	
1.23.1.			Tubos Rígidos					-	2.899,62	
1.23.1.1.	SINAPI	89355	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,24	18,85	BDI 1	23,92	436,30	RA
1.23.1.2.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	31,44	21,73	BDI 1	27,57	866,80	RA
1.23.1.3.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	10,31	30,46	BDI 1	38,65	398,48	RA
1.23.1.4.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	17,67	17,25	BDI 1	21,89	386,80	RA
1.23.1.5.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	33,55	19,06	BDI 1	24,18	811,24	RA
1.23.2.			Conexões					-	1.206,83	
1.23.2.1.	SINAPI-I	828	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	0,64	BDI 1	0,81	4,05	RA
1.23.2.2.	SINAPI-I	819	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	3,96	BDI 1	5,02	10,04	RA
1.23.2.3.	SINAPI	89360	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	8,87	BDI 1	11,25	33,75	RA
1.23.2.4.	SINAPI	89364	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	11,05	BDI 1	14,02	112,16	RA
1.23.2.5.	SINAPI	89369	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	16,50	BDI 1	20,94	83,76	RA
1.23.2.6.	SINAPI-I	1958	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	13,03	BDI 1	16,53	66,12	RA
1.23.2.7.	SINAPI-I	1959	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	7,00	14,13	BDI 1	17,93	125,51	RA
1.23.2.8.	SINAPI	89405	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	7,19	BDI 1	9,12	36,48	RA
1.23.2.9.	SINAPI-I	3503	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10,00	8,11	BDI 1	10,29	102,90	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081504-30/2021	Nº SICONV 923842/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM - BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.	MUNICÍPIO / UF ITAGIMIRIM - BA	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.									704.476,24	
1.23.2.10.	SINAPI	89404	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	6,60	BDI 1	8,37	66,96	RA
1.23.2.11.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15,00	7,89	BDI 1	10,01	150,15	RA
1.23.2.12.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	11,27	BDI 1	14,30	28,60	RA
1.23.2.13.	SINAPI-I	3535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	6,39	BDI 1	8,11	40,55	RA
1.23.2.14.	SINAPI-I	3540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	10,00	5,41	BDI 1	6,86	68,60	RA
1.23.2.15.	SINAPI-I	3515	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	11,00	7,06	BDI 1	8,96	98,56	RA
1.23.2.16.	SINAPI-I	3524	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	8,73	BDI 1	11,08	11,08	RA
1.23.2.17.	SINAPI-I	7136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	7,24	BDI 1	9,19	9,19	RA
1.23.2.18.	SINAPI-I	7128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	9,40	BDI 1	11,93	23,86	RA
1.23.2.19.	SINAPI-I	7108	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	9,37	BDI 1	11,89	11,89	RA
1.23.2.20.	SINAPI-I	7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	11,03	BDI 1	13,99	27,98	RA
1.23.2.21.	SINAPI-I	7130	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	16,03	BDI 1	20,34	40,68	RA
1.23.2.22.	SINAPI	89393	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	10,07	BDI 1	12,78	25,56	RA
1.23.2.23.	SINAPI-I	7142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,00	10,45	BDI 1	13,26	13,26	RA
1.23.2.24.	SINAPI-I	7122	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	11,93	BDI 1	15,14	15,14	RA
1.23.3.			Registros E Hidrômetros					-	4.428,81	
1.23.3.1.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	238,18	BDI 1	302,20	302,20	RA
1.23.3.2.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 25 (3/4"), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	228,68	BDI 1	290,15	290,15	RA
1.23.3.3.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	82,61	BDI 1	104,82	419,28	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081504-30/2021	Nº SICONV 923842/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM - BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.	MUNICÍPIO / UF ITAGIMIRIM - BA	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.									704.476,24	
1.23.3.4.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	86,83	BDI 1	110,17	440,68	RA
1.23.3.5.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5,00	91,47	BDI 1	116,06	580,30	RA
1.23.3.6.	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	111,49	BDI 1	141,46	282,92	RA
1.23.3.7.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	162,00	BDI 1	205,55	616,65	RA
1.23.3.8.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	79,79	BDI 1	101,24	404,96	RA
1.23.3.9.	SINAPI	103018	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	286,80	BDI 1	363,89	1.091,67	RA
1.23.4.			Reservatório					-	533,90	
1.23.4.1.	SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	420,79	BDI 1	533,90	533,90	RA
1.23.5.			Louças					-	8.351,24	
1.23.5.1.	SINAPI	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	285,05	BDI 1	361,67	1.085,01	RA
1.23.5.2.	SINAPI	100858	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRÃO MÉDIO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	684,26	BDI 1	868,19	3.472,76	RA
1.23.5.3.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	85,89	BDI 1	108,98	435,92	RA
1.23.5.4.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	210,60	BDI 1	267,21	1.603,26	RA
1.23.5.5.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	246,80	BDI 1	313,14	313,14	RA
1.23.5.6.	ORSE	04773/ORSE	BANCADA DE MÁRMORE BRANCO	M2	3,24	350,57	BDI 1	444,80	1.441,15	RA
1.24.			Instalação Sanitária					-	22.058,58	
1.24.1.			 Tubos Rígidos					-	2.645,28	
1.24.1.1.	SINAPI	89711	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	9,36	19,93	BDI 1	25,29	236,71	RA
1.24.1.2.	SINAPI	89712	TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	33,76	25,54	BDI 1	32,41	1.094,16	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081504-30/2021	Nº SICONV 923842/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM - BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.	MUNICÍPIO / UF ITAGIMIRIM - BA	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.									704.476,24	
1.24.1.3.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,33	31,91	BDI 1	40,49	458,75	RA
1.24.1.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,96	35,57	BDI 1	45,13	855,66	RA
1.24.2.			Conexoes					-	1.820,99	
1.24.2.1.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	15,15	BDI 1	19,22	230,64	RA
1.24.2.2.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	23,06	BDI 1	29,26	58,52	RA
1.24.2.3.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	27,75	BDI 1	35,21	105,63	RA
1.24.2.4.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	9,48	BDI 1	12,03	204,51	RA
1.24.2.5.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9,00	22,08	BDI 1	28,02	252,18	RA
1.24.2.6.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	26,91	BDI 1	34,14	102,42	RA
1.24.2.7.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	25,94	BDI 1	32,91	65,82	RA
1.24.2.8.	SINAPI	89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	19,00	5,60	BDI 1	7,11	135,09	RA
1.24.2.9.	SINAPI	89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	13,00	13,49	BDI 1	17,12	222,56	RA
1.24.2.10.	SINAPI	89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	17,50	BDI 1	22,20	133,20	RA
1.24.2.11.	SINAPI	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	13,79	BDI 1	17,50	70,00	RA
1.24.2.12.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	23,58	BDI 1	29,92	149,60	RA

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081504-30/2021	Nº SICONV 923842/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM - BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.	MUNICÍPIO / UF ITAGIMIRIM - BA	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.									704.476,24	
1.24.2.13.	SINAPI	89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	35,79	BDI 1	45,41	90,82	RA
1.24.3.			Caixas e Ralos					-	17.592,31	
1.24.3.1.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	42,10	BDI 1	53,42	373,94	RA
1.24.3.2.	SINAPI	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	3,00	753,41	BDI 1	955,93	2.867,79	RA
1.24.3.3.	ORSE	10319/ORSE	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES INTERNAS 1,20 X 2,40 X 1,20 M	UNID	1,00	11.310,36	BDI 1	14.350,58	14.350,58	RA
1.25.			Acessorios					-	4.421,92	
1.25.0.1.	ORSE	01889/ORSE	ESPELHO PLANO 4MM	M2	4,16	592,42	BDI 1	751,66	3.126,91	RA
1.25.0.2.	ORSE	03226/ORSE	BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS, ASSENTO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, PINTADO COM TINTA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS	M	5,58	182,91	BDI 1	232,08	1.295,01	RA
1.26.			Serralheria					-	2.515,78	
1.26.0.1.	SINAPI	100865	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	587,60	BDI 1	745,55	745,55	RA
1.26.0.2.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	356,73	BDI 1	452,62	1.357,86	RA
1.26.0.3.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	325,01	BDI 1	412,37	412,37	RA
1.27.			Praça					-	-	
1.28.			Pisos					-	99.639,13	
1.28.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	961,39	1,24	BDI 1	1,57	1.509,38	RA
1.28.0.2.	SINAPI	101134	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	96,14	16,03	BDI 1	20,34	1.955,49	RA
1.28.0.3.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	937,63	69,46	BDI 1	88,13	82.633,33	RA
1.28.0.4.	ORSE	12436/ORSE	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UNID	4,00	427,01	BDI 1	541,79	2.167,16	RA
1.28.0.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	199,75	44,88	BDI 1	56,94	11.373,77	RA
1.29.			Urbanização E Obras Complementares					-	9.800,13	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081504-30/2021	Nº SICONV 923842/2021	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM - BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 11-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.	MUNICÍPIO / UF ITAGIMIRIM - BA	BDI 1 26,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM/BA.									704.476,24	
1.29.0.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	57,76	48,89	BDI 1	62,03	3.582,85	RA
1.29.0.2.	SINAPI-I	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	4,00	1.225,03	BDI 1	1.554,32	6.217,28	RA
1.30.			Bancos e Mesas					-	6.907,68	
1.30.0.1.	ORSE	12857/ORSE	BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SEM ENCOSTO, DIMENSÃO: 1,80X0,60X0,10M CONFECCIONADO EM FORMA METÁLICA	UNID	12,00	453,69	BDI 1	575,64	6.907,68	RA
1.31.			Paisagismo					-	4.236,69	
1.31.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	25,12	13,66	BDI 1	17,33	435,33	RA
1.31.0.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	8,00	374,50	BDI 1	475,17	3.801,36	RA

RECURSO

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITAGIMIRIM - BA
Local

sexta-feira, 3 de março de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA
CREA/CAU: 160.393/D
ART/RRT: BA20220262487

ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA:09778048606
Assinado de forma digital por ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA:09778048606
Dados: 2023.03.03 00:53:11 -03'00'

Nº OPERAÇÃO 1081504-30/2021	Nº SICONV 923842/2021	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM - BA
---------------------------------------	---------------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE ITAGIMIRIM/BA.
--

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	50,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,60%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,86%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,88%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ITAGIMIRIM - BA

Local

ALVARO KAIQUE GOMES

VIEIRA:09778048606

Assinado de forma digital por

ALVARO KAIQUE GOMES

VIEIRA:09778048606

Dados: 2023.01.17 02:13:34 -03'00'

terça-feira, 17 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA

CREA/CAU: 160.393/D

ART/RRT: BA20220262487