

LOTE 1 – AVENIDA PETRIDÔNIO

Nº OPERAÇÃO 105222822	Nº SICONV 865578	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itagimirim	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Bairro Norberto Fernandes			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 04-23 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de diversas ruas do município de	MUNICÍPIO / UF Itagimirim/BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de diversas ruas do município de									252.984,89	
1.			Pavimentação de diversas ruas do município de itagimirim/bahia						-	252.984,89
1.1.			Serviços preliminares						-	16.570,16
1.1.1.	Composição	0001	Placa de Obra	UN.	8,00	354,62	BDI 1	439,84	3.518,72	RA
1.1.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	876,90	BDI 1	1.087,62	13.051,44	RA
1.2.			Pavimentação						-	173.950,42
1.2.1.	Composição	0002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.623,07	0,76	BDI 1	0,94	1.525,69	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.623,06	2,76	BDI 1	3,42	5.550,87	RA
1.2.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.623,06	72,25	BDI 1	89,61	145.442,41	RA
1.2.4.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	403,15	42,86	BDI 1	53,16	21.431,45	RA
1.3.			Calçada						-	40.594,00
1.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	39,85	821,31	BDI 1	1.018,67	40.594,00	RA
1.4.			Sinalização						-	19.810,26
1.4.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	6,00	99,82	BDI 1	123,81	742,86	RA
1.4.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	22,00	698,78	BDI 1	866,70	19.067,40	RA
1.5.			Limpeza Final da Obra						-	2.060,05
1.5.1.	Composição	0005	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2.607,66	0,64	BDI 1	0,79	2.060,05	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
 Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Itagimirim/BA
 Local
 quinta-feira, 6 de julho de 2023
 Data

Responsável Técnico
 Nome: Isac dos Santos Gusmão
 CREA/CAU: 0
 ART/RRT: Nº BA20230466218

 RECURSO
 ↓



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CCNYU-9EPPS-MBQ9W-TS68W

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Isac Dos Santos Gusmao (CPF 007.606.475-18)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/CCNYU-9EPPS-MBQ9W-TS68W>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: CCNYU-9EPPS-MBQ9W-TS68W

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ISAC DOS SANTOS GUSMAO (CPF 007.606.475-18) em 02/08/2023 15:03 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/CCNYU-9EPPS-MBQ9W-TS68W>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	0001	Placa de Obra	UN.		0,00	354,62
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	0,6	0,00	302,50
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4	0,00	3,37
SINAPI-I	5069	PRÉGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	1	0,00	20,74
SINAPI-I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	2	0,00	21,79
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	2	0,00	13,03
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,15	0,00	461,79
COMPOSIÇÃO	0002	SERVICIOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2		0,00	0,76
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	0,00	36,15
SINAPI-I	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	0,015	0,00	15,25
COMPOSIÇÃO	0003	ESCAVAÇÃO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATÉ 2,00M PROFUNDIDADE	M3		0,00	3,82
SINAPI	5875	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,01	0,00	138,10
SINAPI	5811	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,013	0,00	187,74
COMPOSIÇÃO	0004	CAIXA COLETORA 0,25 X 0,85 X 1,00 COM FUNDO E PARADE EM ALVENARIA			0,00	283,90
SINAPI	103318	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	2,4	0,00	87,85
SINAPI	102480	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,12	0,00	608,85
COMPOSIÇÃO	0005	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		0,00	0,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	0,00	21,47
SINAPI-I	2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,001	0,00	212,25
SINAPI-I	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,001	0,00	18,38



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: EUTMJ-MFDGK-3A6L4-G6D78

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Isac Dos Santos Gusmao (CPF 007.606.475-18)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/EUTMJ-MFDGK-3A6L4-G6D78>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

Nº OPERAÇÃO 105222822	Nº SICONV 865578	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itagimirim
--------------------------	---------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
Pavimentação Bairro Norberto Fernandes / Pavimentação de diversas ruas do município de

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,21%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Itagimirim/BA
Local

sexta-feira, 11 de agosto de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Isac dos Santos Gusmão
CREA/CAU: 0



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 105222822	Nº SICONV 865578	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itagimirim
---------------------------------	----------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação Bairro Norberto Fernandes / Pavimentação de diversas ruas do município de

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

ART/RRT: Nº BA20230466218



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: T3Y7X-3RN3Z-QFUT9-35Z7A

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Isac Dos Santos Gusmao (CPF 007.606.475-18)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/T3Y7X-3RN3Z-QFUT9-35Z7A>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: T3Y7X-3RN3Z-QFUT9-35Z7A

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ISAC DOS SANTOS GUSMAO (CPF 007.606.475-18) em 12/08/2023 21:56 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/T3Y7X-3RN3Z-QFUT9-35Z7A>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

LOTE 2 – RUA FRANCISCO VIEIRA

Nº OPERAÇÃO 1040908-06	Nº SICONV 845272/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itagimirim	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Obra e serviços de engenharia destinado a pavimentação de vias publicas			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itagimirim/BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									153.020,25	
1.			Pavimentação de vias públicas - Bairro Norberto Fernandes					-	153.020,25	
1.1.			Serviço Preliminar					-	15.690,48	
1.1.1.	Composição	0001	Placa de Obra	UN.	6,00	354,62	BDI 1	439,84	2.639,04	RA
1.1.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,00	876,90	BDI 1	1.087,62	13.051,44	RA
1.2.			Pavimentação					-	88.569,94	
1.2.1.	Composição	0002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2	787,15	0,76	BDI 1	0,94	739,92	RA
1.2.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	787,15	2,76	BDI 1	3,42	2.692,05	RA
1.2.3.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	787,15	72,25	BDI 1	89,61	70.536,51	RA
1.2.4.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	274,67	42,86	BDI 1	53,16	14.601,46	RA
1.3.			Calçada					-	41.347,82	
1.3.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	40,59	821,31	BDI 1	1.018,67	41.347,82	RA
1.4.			Sinalização					-	5.943,06	
1.4.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	6,00	99,82	BDI 1	123,81	742,86	RA
1.4.2.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,00	698,78	BDI 1	866,70	5.200,20	RA
1.5.			Limpeza Final da Obra					-	1.468,95	
1.5.1.	Composição	0005	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.859,43	0,64	BDI 1	0,79	1.468,95	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1040908-06	Nº SICONV 845272/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itagimirim	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Execução de Obra e serviços de engenharia destinado a pavimentação de vias publicas			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 04-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 Itagimirim/BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									153.020,25

Itagimirim/BA

Local

terça-feira, 1 de agosto de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Isac dos Santos Gusmão

CREA/CAU: 0

ART/RRT: BA20230466659

RECURSO





MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FF59A-JBVK7-R34EX-BCBED

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Isac Dos Santos Gusmao (CPF 007.606.475-18)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FF59A-JBVK7-R34EX-BCBED>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: FF59A-JBVK7-R34EX-BCBED

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ISAC DOS SANTOS GUSMAO (CPF 007.606.475-18) em 02/08/2023 10:54 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/FF59A-JBVK7-R34EX-BCBED>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	0001	Placa de Obra	UN.		0,00	354,62
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	0,6	0,00	302,50
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	4	0,00	3,37
SINAPI-I	5069	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	1	0,00	20,74
SINAPI-I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	H	2	0,00	21,79
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	2	0,00	13,03
SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,15	0,00	461,79
COMPOSIÇÃO	0002	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE	M2		0,00	0,76
SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015	0,00	36,15
SINAPI-I	244	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)	H	0,015	0,00	15,25
COMPOSIÇÃO	0005	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		0,00	0,64
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	0,00	21,47
SINAPI-I	2711	CARRINHO DE MÃO DE AÇO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	UN	0,001	0,00	212,25
SINAPI-I	38400	VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,001	0,00	18,38



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NQ4LL-RXEQ6-5JPT8-NUZUX

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Isac Dos Santos Gusmao (CPF 007.606.475-18)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/NQ4LL-RXEQ6-5JPT8-NUZUX>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: NQ4LL-RXEQ6-5JPT8-NUZUX

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ISAC DOS SANTOS GUSMAO (CPF 007.606.475-18) em 02/08/2023 10:54 -
Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/NQ4LL-RXEQ6-5JPT8-NUZUX>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>

Nº OPERAÇÃO 1040908-06	Nº SICONV 845272/2017	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Itagimirim
----------------------------------	---------------------------------	---

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de Obra e serviços de engenharia destinado a pavimentação de vias publicas /

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,80%
Seguro e Garantia	SG	0,32%
Risco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Lucro	L	7,21%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,03%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Itagimirim/BA
 Local

quarta-feira, 9 de agosto de 2023
 Data

Responsável Técnico
Nome: Isac dos Santos Gusmão
CREA/CAU: 0
ART/RRT: BA20230466659



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XD4BX-G7JC2-AVRXH-TC25L

Documento assinado com o uso de certificado digital ICP Brasil, no Assinador Registro de Imóveis, pelos seguintes signatários:

Isac Dos Santos Gusmao (CPF 007.606.475-18)

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/XD4BX-G7JC2-AVRXH-TC25L>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: XD4BX-G7JC2-AVRXH-TC25L

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ ISAC DOS SANTOS GUSMAO (CPF 007.606.475-18) em 12/08/2023 21:56 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate/XD4BX-G7JC2-AVRXH-TC25L>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.registrodeimoveis.org.br/validate>